

B 230 - Ausbau der B 230 von der OD Liedberg bis einschl. Einmündung K 8 (Glehn)

hier: Gegenüberstellung Eingriff/Ausgleich

Tabelle 1: Ermittlung des Mindestumfangs der Kompensationsmaßnahmen

Konflikt	Code*	Betroffener Biotoptyp	Biotopwert (BW)*	Umfang in m ²	Eingriffswert (Biotopwert x m ²)
K 1 Versiegelung	VA1	Bankette	1	360	360
Zwischensumme					360
K 2 Verlust von Bäumen	BF3_6	1 Straßenbaum (Linde), BHD < 49 cm (Kronentraufbereich 30 m ²)	6**	30	180
Summe					540

Tabelle 2: Eingriff und Ausgleich/Ersatz

Konflikte			Maßnahmen						
Nr.	Eingriff	Eingriffswert (s. Tabelle 1)	Nr.	Beschreibung	Umfang in m ²	Biotopwert			Kompensationswert
						zukünftig	vorher	Zuwachs	
K 1	Versiegelung	360	A 1	Entsiegelung befestigter Flächen (anschl. Einsaat mit Landschaftsrasen)	8.816	1	0	1	8.816***
K 2	Verlust von Bäumen	180	G 1	Anpflanzung von 2 Bäumen der hpnV (Kronentraufbereich 20 m ²)	40	5**	0	5	200
Summe		540							9.016

* Code und Wert der Biotoptypen nach LANUV

** Abschlag von 1 Wertpunkt aufgrund der Vorbelastung des Biotoptyps

***Nach Abzug von 360 m² Neuversiegelung bleiben 8.456 m² entsiegelte Fläche übrig. Diese Fläche soll als Ökokonto fungieren und im Verhältnis von 1:1 für zukünftig neuversiegelte Flächen der SBV im Rhein-Kreis Neuss als Kompensationsmaßnahme angerechnet werden.